

ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE MARCHE
25 NOVEMBRE 2010



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
DPCM 9 MARZO 2011



Provincia di Ascoli Piceno

**AP 080B/10 – COMUNE DI CASTIGNANO (AP). LOCALITA' RIPABERARDA. SISTEMAZIONE CALANCHI/CROLLI.
IMPORTO DI PROGETTO € 350.000,00**

NUCLEO DI PROGETTAZIONE: Arch. Emidio Cinesi Geom. Andrea Bracciani	DIREZIONE DEI LAVORI: Arch. Emidio Cinesi RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Emidio Cinesi
--	---

PROGETTO ESECUTIVO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				Tav. 13
Prot.:	Data: 03/03/2016	Scala:	File:	Aggiornamenti:

Centro abitato di Ripaberarda: Versante Ovest



Versante denominato fosso della Torre: si notano delle vecchie briglie di contenimento, in legno, poste a difesa del versante.





Cimitero Civico

Versante calanchvo antistante il cimitero civico: Staccionata lesionata a seguito del cedimento franoso del terreno.



Versante calanchivo antistante il cimitero civico: zona di erosione calanchiva



La freccia indica dove viene realizzata la palificata in c.a.(lunghezza ml. 30)

Centro Storico Ripaberarda: Strada posta sopra alla palificata realizzata negli anni passati, lesione visibile sopra l'asfalto.

La Nuova palificata lunga 40 ml si congiunge alla vecchia, in modo da formare un'unica struttura.



Versante ovest del centro Storico di Ripaberarda, da consolidare con palificata lunga 40.mt.



La freccia indica dove viene realizzata la palificata in c.a. (lunghezza 40 ml.)

Versante denominato fosso del Cavaliere: da consolidare con rete in biostuoia e palificate in legno



Gabbionate poste a protezione della Strada provinciale che conduce alla frazione di Ripaberarda: si evince la base della stessa che risulta “scalzata” dalle recenti erosioni. La zona viene consolidata tramite palificate in legno.



Recenti erosioni del versante denominato fosso del Cavaliere

