

INTERVENTO A**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 0+050
DATA:	03/02/2012

Comune: **Dogliani****PONTE SU RIO GAMBA**

Descrizione dissesto: barriere ponticello pericolanti. Pericolo per la viabilità.
Rilievo dissesto: circa 30,80x2=61,60 m
Intervento presunto: costruzione di solettone e banchettone in c.a. alleggerito con guard-rail tipo H2 + cuci e scuci mattoni arco + ripristino stradale
Costo : € 51268,34

INTERVENTO 1

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 0+250	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Dogliani**



Descrizione dissesto: cedimento della banchina di valle, a causa dell'infiltrazione e dello scorrimento superficiale delle acque. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: 35,00 m

Intervento presunto: costruzione di banchettone in c.a. con guard-rail tipo H2 + ripristino stradale

Costo: € 20691,79

INTERVENTO 2

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 0+300	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Dogliani**



Descrizione dissesto: caduta massi e pietre. Eseguito in fase di emergenza disgaggi. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 40,00 m - H= 30,00 m

Intervento presunto: parziale disgaggio e posa in opera di reti di ancoraggio.

Costo: € 98340,00

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 0+700
DATA:	03/02/2012

Comune: **Dogliani**

PRIMO TRATTO L= 13,00 m

SECONDO TRATTO L= 47,20 m

Descrizione dissesto: cedimento banchina e scarpata di valle. Pericolo per la viabilità.**Rilievo dissesto:** L= circa 13,00 + 47,20 m**Intervento presunto:** costruzione di banchettoni in c.a. di valle + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.**Costo:** € 8979,43+27892,59

INTERVENTO 4**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 0+850	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Dogliani**

Descrizione dissesto: barriera esistente pericolante. Pericolo per la viabilità.
Rilievo dissesto: L= 25,00 m
Intervento presunto: sostituzione barriera esistente con guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.
Costo: € 5991,15

INTERVENTO 5**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 0+900	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Dogliani**

Descrizione dissesto: scarpata di monte in frana con pericolo di caduta massi. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 100,00 m di muro in c.a. - L= 80,00 m di rete paramassi

Intervento presunto: 100,00 m costruzione di muro in c.a. a protezione caduta materiale+sistemazione scarpata di monte con disaggi e reti+ ripristino stradale.

Costo: € 164029,55

INTERVENTO 6

PROGETTO DEFINITIVO

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 1+700
DATA:	03/02/2012

Comune: **Dogliani**



Descrizione dissesto: barriera di valle esistente pericolante e inadeguata. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 45,00 m

Intervento presunto: parziale demolizione di banchettone esistente + posa in opera di guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.

Costo: € 10544,07

INTERVENTO 7**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 1+700	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Dogliani**

Descrizione dissesto: scarpata di monte in frana, pericolo di distacco massi e pietre. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 50,00 m - H= 10,00 m

Intervento presunto: esecuzione di disaggi + taglio alberi + posa di reti.

Costo: € 40632,00

INTERVENTO 8**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 2+300	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Somano****Descrizione dissesto:** pericolo di distacco massi e pietre. Pericolo per la viabilità.**Rilievo dissesto:** L=100,00 m - H= 15,00 m**Intervento presunto:** esecuzione di disgaggi + taglio alberi+reti.**Costo:** € 13463,80

INTERVENTO 9**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 2+500	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Somano****muro di accompagnamento**

Descrizione dissesto: ponticello con barriera pericolante e parte del muro in pietra di accompagnamento deteriorato. Pericolo per la viabilità.

Rilievo dissesto: L= 42,00 a valle - L= 32,00 a monte

Intervento presunto: sostituzione barriera esistente con guard-rail tipo H2 + sistemazione parte deteriorata in pietrame+ripristino stradale.

Costo: € 24905,44

INTERVENTO 10**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 3+500
DATA:	03/02/2012

Comune: **Bonvicino****DX****SX**

Descrizione dissesto: ponticello con barriera pericolante. Pericolo per la viabilità.
Rilievo dissesto: L= 18,00 x 2 = 36,00 m
Intervento presunto: sostituzione barriera esistente con guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.
Costo: € 10530,97

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 3+900

Comune: **Bonvicino****Descrizione dissesto:** muro di valle crollato. Pericolo per la viabilità.**Rilievo dissesto:** L= 13,00 m - H= da 2,50 a 1,00 m**Intervento presunto:** costruzione muro di valle in c.a. + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.**Costo:** € 38341,79

Ripristino dissesti a progressive varie

(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 4+200
DATA:	03/02/2012

Comune: **Bonvicino****Descrizione dissesto:** cedimento banchina di valle. Pericolo per la viabilità.**Rilievo dissesto:** L= 30,00 m**Intervento presunto:** costruzione di banchettone in c.a. + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.**Costo:** € 14951,68

INTERVENTO 13**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32	
Tronco:	Dogliani - Bonvicino	
Progr.:	km 4+950	
DATA:	03/02/2012	

Comune: **Bonvicino****Descrizione dissesto:** cedimento banchina di valle. Pericolo per la viabilità.**Rilievo dissesto:** L= 40,00 m**Intervento presunto:** costruzione di banchettone in c.a. + guard-rail tipo H2 + ripristino stradale.**Costo:** € 21904,39

INTERVENTO 14**PROGETTO DEFINITIVO****Ripristino dissesti a progressive varie***(Finanziamenti Ministero dell'Ambiente)*

S.P.n°	32
Tronco:	Dogliani - Bonvicino
Progr.:	km 6+500
DATA:	03/02/2012

Comune: **Murazzano****Descrizione dissesto:** barriera esistente pericolante. Pericolo per la viabilità.**Rilievo dissesto:** L= 31,00 m + 11,00 m su rilevato**Intervento presunto:** posa di guard-rail tipo H2 su manufatto e rilevato + ripristino stradale.**Costo:** € 8825,02